



Réalisation de 3 ouvrages «standard» Déviation de Saint Clément (France 54)

*Études d'exécution
Année 2006*

MAÎTRE D'OUVRAGE

Ministère des Transports

MAÎTRE D'ŒUVRE

Direction départementale de l'équipement
de la Meurthe et Moselle

Caractéristiques du projet

3 passages inférieurs en béton armé :

- PIPO de 10 m de portée,
- PICF de 5 m de portée,
- POD de 2x7.5 m de portée.

Murs en ailes et en U.

Dalles de transitions.



DESCRIPTIF DES PRESTATIONS :

- Études des ouvrages avec passage des calculs au SETRA,
- Réalisation des plans de coffrage et de ferrailage.